

东莞市东南部卫生填埋场二期项目红
线围挡建设

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编制时间： _____

复核时间： _____

总 说 明

工程名称：东莞市东南部卫生填埋场二期项目红线围挡建设

第 1 页 共 1 页

一、本工程招标工程量清单编制依据

1、根据二期项目围挡资料文件以及甲方要求进行编制；

2、执行标准：《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《广东省建筑与装饰工程工程量清单计价指引（2013）》、《广东省市政工程工程量清单计价指引（2013）》、粤建造发（2013）4号；

3、技术文件：现行建筑施工规范、安全操作规程等；

4、编制方式：以清单计价方式编制。

二、本工程招标工程量清单编制范围

二期红线进行安全围蔽，围挡长度1300米，高度约2米，包括混凝土基础施工，围网围墙施工

三、本工程招标工程量清单其他说明

无

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：东莞市东南部卫生填埋场二期项目红线围挡建设

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额：(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项合计		
1.1	钢丝网围墙		
2	措施合计		
2.1	绿色施工安全防护措施费		
2.2	其他措施费		
3	其他项目		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费		
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价		
5	增值税销项税额		
6	总造价		
7	人工费		
招标控制价合计=1+2+3+5			

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：东莞市东南部卫生填埋场二期项目红线围挡建设

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		钢丝网围墙						
1	010101004001	人工挖基坑土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：1m以内	m3	423.95			
2	010103001001	回填方	1. 密实度要求：夯填，满足设计要求 2. 填方材料品种：开挖土，余土原地消化	m3	376.66			
3	010501003001	独立基础	1. 规格尺寸：300×300×500（围墙立柱、斜撑）、500×500×800（铁门立柱） 2. 混凝土强度等级：C25	m3	47.29			
4	011503001001	围网围墙	1. 框架材料种类、规格：立柱采用50*50*3.8mm的镀锌方通钢管，间距2.4米；斜撑采用50*50*3.8mm的镀锌方通钢管，长度L=1.5m，间距与立杆一致；围网骨架采用30*20*3mm镀锌扁通钢管，其中水平杆上下共二根，保持水平，立杆固定上下水平杆位置，高2米； 2. 镀锌铁网：孔眼为200*50mm，铁丝直径3mm，固定在30*20*3mm镀锌扁通钢管上，绿漆包裹 3. 高度：2m	m	1300			
5	010804005001	普通铁门	1. 尺寸：2*5m 2. 门框、扇材质：两侧立柱采用80*80*5mm的镀锌方通钢管，杆长2.5m；门四周外框架采用50*50*3.8mm镀锌方通焊接，框内立杆采用30*20*3mm镀锌扁通钢管，间隔150mm焊接，杆长1.8m；	樘	1			
		钢丝网围墙合计						
		分部分项合计						
		措施项目						
	2	措施其他项目						
6	011702001001	基础模板	1. 木模	m2	416			
		单价措施合计						
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：东莞市东南部卫生填埋场二期项目红线围挡建设

标段：

第 2 页 共 2 页

合 计		
-----	--	--

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：东莞市东南部卫生填埋场二期项目红线围挡建设

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	19				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率19%
2	WMDZJF00001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为1.20%；省级文明工地为2.10%
3	011707002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	GGCSF0000001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费= $(1-\delta) \times$ 分部分项的(人工费+施工机具费) $\times 0.3$ ($0.8 \leq \delta < 1$ 式中： $\delta =$ 合同工期/定额工期)
5	QTFY0000001	其他费用						按经批准的专项施工组织方案计算
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：东莞市东南部卫生填埋场二期项目红线围挡建设

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率 (%)	金额(元)
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：